

głoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 134351-2016 z dnia 2016-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jelcz-Laskowice

dostawa i ułożenie na gorąco wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem 1. sala lekcyjna nr 13 parter IV-VI - około 67m² 2. sala lekcyjna nr 17 parter IV-VI - około 51m² 3. pomieszczenie nr 16 gabinet terapeutyczny -...

Termin składania ofert: 2016-07-27

Jelcz-Laskowice: Dostawa i ułożenie na gorąco wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem w pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach.

Numer ogłoszenia: 179885 - 2016; data zamieszczenia: 12.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 134351 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie, Aleja Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie, tel. 71 318 12 10, faks 71 318 12 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i ułożenie na gorąco wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem w pomieszczeniach budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie przy al. Młodych 1 w Jelczu-Laskowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa i ułożenie na gorąco wykładziny podłogowej PCV wraz z cokolikiem 1. sala lekcyjna nr 13 parter IV-VI - około 67m² 2. sala lekcyjna nr 17 parter IV-VI - około 51m² 3. pomieszczenie nr 16 gabinet terapeutyczny - około 18m² 4. pomieszczenie nr 44 gabinet pielęgniarski - około 18m² 5. pomieszczenie nr 38 szatnia - około 18m² W zakres usługi ułożenia wykładziny na gorąco wchodzi: Przygotowanie podłoża: - zerwanie starego podłoża (wykładzina PCV i płytki PCV) - naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi (zszywanie podłoża + żywica epoksydowa) , - skuwanie i szpachlowanie ścian pod cokoły, - gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, - wylanie masy samopoziomującej o grubości 7-10 mm - szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu usunięcia nierówności - położenie wykładziny PCV , - wykonanie cokolika (wywinięcie wykładziny na ścianę na wysokość 10 cm) - spawanie na gorąco złączy wykładziny,(do spawania arkuszy wykładziny podłogowej stosowany sznur spawalniczy z PCV),..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.22.00-0, 45.40.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie**

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- **PAMONA Design Paweł Krakowiak, ul. Pocztowa 4/5, 46-100 Namysłów, kraj/woj. opolskie.**

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22188,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty: 19142,49**
- **Oferta z najniższą ceną: 19142,49 / Oferta z najwyższą ceną: 47385,84**
- **Waluta: PLN .**