

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45400000-1	Remont pom. zaplecza kuchni - szatnia			
1.1		remont szatni			
d.1.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - prysznic	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
d.1.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miej sc.		
		1	miej sc.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm - podejścia do prysznic	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
d.1.1	TZKNBK XVIII II A-43	Montaż podejść odpływowych stalowych o śr. 40 mm - montaż odpływu liniowego prysznic w posadzce	pode j.		
		1	pode j.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	KNR 0-31 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	KNR 2-02 1104-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), luzem 50x50 mm	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
d.1.1	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm na wysokość 2,10m	m2		
		24,3 * 2,1	m2	51,03	
				RAZEM	51,03
d.1.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - malowanie nad płytkami	m2		
		24,3 * 1,05	m2	25,52	
				RAZEM	25,52
d.1.1	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
d.1.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, wzmocnione, z podcięciami wentylacyjnymi, przeznaczone do pomieszczeń mokrych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		instalacje elektryczne			
d.1.2	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
d.1.2	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
1.3	45113000-2	wywiezienie odpadów			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		3	m3	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
14 d.1.3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25	m3		
		3	m3	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>

Inż. TOMASZ BUJWICKI  
 uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w szczególności robotami ziemnymi  
 oraz do projektowania w tym zakresie  
 w szczególności architektury

UPR BUD nr ew 124/DOS/03