

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1	45400000-1	remont komunikacji piętra			
1.1		remont komunikacji			
1	KNNR-W 3	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych -	m2		
d.1.1	1008-07	opalenie lamperii			
	analogia				
		125	m2	125,00	
				RAZEM	125,00
2	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu	m2		
d.1.1	2009-04	szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku			
		125	m2	125,00	
				RAZEM	125,00
3	KNR 2-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm	m2		
d.1.1	2008-02	wyk.mechan.na ścianach na podłożu betonowym			
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
4	KNR AT-38	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków	m2		
d.1.1	0401-01	strukturalnych na ścianach			
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z	m2		
d.1.1	0713-01	zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach			
		170	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z	m2		
d.1.1	0713-02	zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,			
		biegach i spocznikach			
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
7	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -	m2		
d.1.1	2612-06	system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na			
	analogia	ścianach			
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
8	KNR 4-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego - wymiana	szt		
d.1.1	0514-04	grzejnika żeliwnego na stalowy płytowy C22 2700W			
	analogia	(komplet z zaworami i głowicą termostatyczną) wraz z			
		dopasowaniem do istniejących podejść i osłoną górną			
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	m2		
d.1.1	1505-07	wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem			
		170 + 210	m2	380,00	
				RAZEM	380,00
10	KNR 4-01	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
d.1.1	0817-05				
	analogia				
		35	m	35,00	
				RAZEM	35,00
11	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem -	m		
d.1.1	0104-01	ochrona dylatacji			
	analogia				
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
12	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.1.1	0104-01				
	analogia				
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
13	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na	m2		
d.1.1	2010-07	rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym,			
		jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa pinów			
		20	m2	20,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,00
1.2		<b>wywóz gruzu</b>			
14 d.1.2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
15 d.1.2	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 25	m3		
		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00

inż. TOMASZ BLITWICKI  
 uprawnień budowlana do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
 oraz do projektowania w zakresie  
 w specjalności architektura

UPR BUD nr ew 124/DOŚ/03