

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	45400000-1	Remont szatni przy sali gimnastycznej			
1.1		remont szatni			
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1.1		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
d.1.1		7,4 * 1,6	m2	11,84	
				RAZEM	11,84
3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m2		
d.1.1		7,4 * 1,6	m2	11,84	
				RAZEM	11,84
4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
d.1.1		7,4 * 1,6	m2	11,84	
				RAZEM	11,84
5	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami lastrykowymi 15x15 lub 30x30 cm na wysokość 2,10m	m2		
d.1.1		7,4 * 1,6	m2	11,84	
				RAZEM	11,84
6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - malowanie nad płytkami	m2		
d.1.1		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
7	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9902	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane	szt.		
d.1.1		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2	45113000-2	wywiezienie odpadów			
8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
d.1.2		5	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
d.1.2		5 * 25	m3	125,00	
				RAZEM	125,00

inż. TOMASZ BUTWICKI
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami bez ograniczeń
 w specjalności konstr. ogólnobudowlanej
 oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
 w specjalności architektonicznej
 UPR BUD nr ew. 124/DOŚ/03