

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Modernizacja instalacji C.O.			
1.1		wentylacja sali gimnastycznej			
d.1.1	KNR 4-01 0208-01	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
d.1.1	KNR 2-17 0146-01 z.o.3.3. 9903	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm - w obiektach modernizowanych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
d.1.1	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków sufitów	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
d.1.1	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie doborowe farbą klejową tynków sufitów	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
d.1.1	E-0508 0800 -01	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez klejenie	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
d.1.1	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
d.1.1	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
d.1.1	KNR 5-08 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża z podłączeniem - PODŁĄCZENIE WENTYLATORÓW, CENTRALI, STEROWANIA, WŁĄCZNIKÓW	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
d.1.1	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża wraz z zabezpieczeniem dla centrali wentylacyjno-nawiewnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	KNR 2-17 0148-01 analogia	Pomiary i regulacja	pkt pob.		
		1	pkt pob.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	KNR 2-17 0152-02 analogia	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm - wentylator osiowy	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
d.1.1	KNR 2-17 0149-04 analogia	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm, w układach kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00